



**Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
Provincia di Teramo



pag. 1

## **LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

**OGGETTO:** completamento aule per scuola media Cologna Spiaggia  
- INTERVENTO "A": Aula 2M + corridoio + servizi igienici  
- INTERVENTO "B": Aula 1M

**COMMITTENTE:** Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi (TE)

Data, 08/07/2010

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL CONCORRENTE**  
*(timbro e firma)*

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
<b>R I P O R T O</b>						
<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>						
1 A/05-047	RIMOZIONE DI INFISSI di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. al metro lineare: €16.27 - Anno 2000 al metro lineare: €17.85 - Anno 2004 al metro lineare: €19.51 - Anno 2006 al metro lineare: €20.61 - Anno 2007 SOMMANO...	al metro lineare	24,00			
2 C/01-034	Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. al metro cubo: €111.55 - Anno 2000 al metro cubo: €122.38 - Anno 2004 al metro cubo: €133.75 - Anno 2006 al metro cubo: €141.33 - Anno 2007 SOMMANO...	al metro cubo	54,29			
3 C/01-036	Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. posti a coltello. al metro quadrato: €16.11 - Anno 2000 al metro quadrato: €17.67 - Anno 2004 al metro quadrato: €19.32 - Anno 2006 al metro quadrato: €20.41 - Anno 2007 SOMMANO...	al metro quadrato	42,15			
4 H/01-001	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. al metro quadrato: €10.12 - Anno 2000 al metro quadrato: €11.10 - Anno 2004 al metro quadrato: €12.13 - Anno 2006 al metro quadrato: €12.82 - Anno 2007 SOMMANO...	al metro quadrato	230,00			
5 H/01-002	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare					
<b>A R I P O R T A R E</b>						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
6 I/01-001	<p>l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più al metro quadrato: €0.72 - Anno 2000 al metro quadrato: €0.79 - Anno 2004 al metro quadrato: €0.86 - Anno 2006 al metro quadrato: €0.91 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro quadrato	1'150,00			
	<p>Sbruffatura eseguita su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali, all'interno degli edifici con malta comune o bastarda. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. al metro quadrato: €4.23 - Anno 2000 al metro quadrato: €4.64 - Anno 2004 al metro quadrato: €5.07 - Anno 2006 al metro quadrato: €5.36 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro quadrato	495,30			
7 I/01-015	<p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno. al metro quadrato: €16.53 - Anno 2000 al metro quadrato: €18.14 - Anno 2004 al metro quadrato: €19.82 - Anno 2006 al metro quadrato: €20.94 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro quadrato	483,30			
8 I/02-005	<p>Rivestimento con piastrelle monocottura pasta rossa - gruppo BIIA norma europea EN 177 - fornite e poste in opera. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 10x10. al metro quadrato: €28.92 - Anno 2000 al metro quadrato: €31.73 - Anno 2004 al metro quadrato: €34.68 - Anno 2006 al metro quadrato: €36.64 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro quadrato	56,76			
9 I/04-042	<p>Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni - gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiaccia di puro cemento tipo 325, fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera</p>					
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
10 I/04-174	<p>finita. Piastrelle per interni od esterni, opache, cm 30x30. al metro quadrato: €32.38 - Anno 2000 al metro quadrato: €35.52 - Anno 2004 al metro quadrato: €38.82 - Anno 2006 al metro quadrato: €41.03 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>Zoccolino battiscopa fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. in gres porcellanato dimensioni cm 8x30 al metro lineare: €4.54 - Anno 2000 al metro lineare: €4.98 - Anno 2004 al metro lineare: €5.44 - Anno 2006 al metro lineare: €5.75 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro quadrato	220,00			
11 J/02-007	<p>Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un film di polietilene microforato per uno spessore del pannello di mm 3, fornito e posto in opera. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. al metro quadrato: €4.75 - Anno 2000 al metro quadrato: €5.21 - Anno 2004 al metro quadrato: €5.70 - Anno 2006 al metro quadrato: €6.02 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro lineare	129,50			
12 J/02-012	<p>Materassino in lana di vetro della densità di Kgxmc 13,5 o di roccia densità Kgxmc 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5 in lana di vetro. al metro quadrato: €5.27 - Anno 2000 al metro quadrato: €5.78 - Anno 2004 al metro quadrato: €6.32 - Anno 2006 al metro quadrato: €6.68 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro quadrato	259,46			
13 J/03-026	<p>Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso con trattamento antifiamma (classe 1 di resistenza al fuoco), densità Kgxmc 75, spessore cm 3. Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante</p>	al metro quadrato	230,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>solaio, oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore. al metro quadrato: €18.08 - Anno 2000 al metro quadrato: €19.84 - Anno 2004 al metro quadrato: €21.68 - Anno 2006 al metro quadrato: €22.91 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... al metro quadrato</p>	al metro quadrato	230,00			
14 L/03-013	<p>PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata; la ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio munito di mostra. al metro quadrato: €188.92 - Anno 2000 al metro quadrato: €207.26 - Anno 2004 al metro quadrato: €226.52 - Anno 2006 al metro quadrato: €239.36 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... al metro quadrato</p>	al metro quadrato	20,00			
15 L/03-018	<p>TAMBURATURA DI PORTE. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante. al metro quadrato: €59.39 - Anno 2000 al metro quadrato: €65.16 - Anno 2004 al metro quadrato: €71.21 - Anno 2006 al metro quadrato: €75.25 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... al metro quadrato</p>	al metro quadrato	20,00			
16 N/01-012	<p>TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita', bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita' e continuita' delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
17 O/01-006	<p>occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile. al metro quadrato: €5.16 - Anno 2000 al metro quadrato: €5.66 - Anno 2004 al metro quadrato: €6.19 - Anno 2006 al metro quadrato: €6.54 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI, ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito da CORPI SCALDANTI a radiazione, fissati alle pareti verticali tramite mensole di sostegno e dotati ciascuno di valvola ad angolo con manopola, detentore e valvolina di sfiato aria manuale, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a tre vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, eventuali VALVOLE DI ZONA corredate di proprio regolatore di temperatura, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. L'impianto è valutato per mc di volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota fissa per ogni circuito con termoregolazione. cadauno: €1980.77 - Anno 2000 cadauno: €2173.10 - Anno 2004 cadauno: € 2374.94 - Anno 2006 cadauno: €2509.64 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro quadrato	668,14			
18 O/01-011	<p>CIRCUITO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI, ESCLUSA LA CENTRALE TERMICA. Circuito di riscaldamento a radiatori, esclusa la centrale termica, dimensionato per garantire i 20°C interni, costituito da CORPI SCALDANTI a radiazione, fissati alle pareti verticali tramite mensole di sostegno e dotati ciascuno di valvola ad angolo con manopola,</p>	cadauno	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>detentore e valvolina di sfiato aria manuale, TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE a partire dai collettori di andata e ritorno installati nella centrale termica, VERNICIATURA dei corpi scaldanti e delle tubazioni in acciaio, RIVESTIMENTO ISOLANTE di tutte le tubazioni realizzato a norma di legge, n.2 ELETTROPOMPE (di cui una di riserva) per ciascun circuito, eventuale TERMOREGOLAZIONE costituita da valvola miscelatrice a tre vie motorizzata, regolatore climatico con orologio programmatore, sonda esterna e sonda di mandata, eventuali VALVOLE DI ZONA corredate di proprio regolatore di temperatura, VALVOLE ED ACCESSORI necessari alla corretta installazione e funzionamento, IMPIANTO ELETTRICO per il collegamento delle elettropompe e della termoregolazione compreso la quota parte del quadro centrale termica. Il tutto fornito e posto in opera nel pieno rispetto delle vigenti normative. Sono inoltre compresi: le opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. L'impianto è valutato per mc di volume riscaldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri, tramezzi, ecc.). Quota aggiuntiva per radiatori in ghisa. al metro cubo: €12.76 - Anno 2000 al metro cubo: €14.00 - Anno 2004 al metro cubo: €15.30 - Anno 2006 al metro cubo: €16.17 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro cubo	714,50			
19 O/33-001	<p>PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO, FORNITO E POSTO IN OPERA ALL'INTERNO DI BAGNI, WC, DOCCE, CUCINE ECC. A VALLE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE UBICATE NEL LOCALE, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguento, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30 % per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
20 O/33-013	<p>minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). cadauno: €102.16 - Anno 2000 cadauno: €112.08 - Anno 2004 cadauno: €122.49 - Anno 2006 cadauno: €129.44 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO, FORNITO E POSTO IN OPERA ALL'INTERNO DI BAGNI, WC, DOCCE, CUCINE ECC. A VALLE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE UBICATE NEL LOCALE, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguento, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30 % per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. cadauno: €58.00 - Anno 2000 cadauno: €63.63 - Anno 2004 cadauno: €69.54 - Anno 2006 cadauno: €73.49 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	5,00			
21 O/33-015	<p>PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO, FORNITO E POSTO IN OPERA ALL'INTERNO DI BAGNI, WC, DOCCE, CUCINE ECC. A VALLE DELLE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE UBICATE NEL LOCALE, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 12/02/78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e acqua calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguento, spessore dell'isolante a norma di legge (Art. 12 legge 30/04/76 n. 373) ridotto del 30 % per installazione all'interno dei locali riscaldati, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie</p>	cadauno	4,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
22 O/33-021	<p>con relative rubinetterie. Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). cadauno: €67.04 - Anno 2000 cadauno: €73.55 - Anno 2004 cadauno: €80.38 - Anno 2006 cadauno: €84.94 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p><b>LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA.</b> Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in piu' di cm 2. cadauno: €122.35 - Anno 2000 cadauno: €134.23 - Anno 2004 cadauno: €146.70 - Anno 2006 cadauno: €155.02 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	4,00			
23 O/33-025	<p><b>VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA.</b> Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno</p>	cadauno	4,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
24 O/33-027	<p>essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. A pavimento con cassetta appoggiata sul vaso. cadauno: €226.10 - Anno 2000 cadauno: €248.05 - Anno 2004 cadauno: €271.09 - Anno 2006 cadauno: €286.47 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... cadauno</p> <p><b>VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA.</b> Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. A sbalzo o sospeso a parete. cadauno: €200.02 - Anno 2000   cadauno: €219.44 - Anno 2004 cadauno: €239.82 - Anno 2006 cadauno: €253.43 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... cadauno</p>	cadauno	1,00			
25 O/33-028	<p><b>CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO.</b> Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo pesante, della capacità utile non inferiore a lt 10, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a funzionamento silenzioso con possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a maniglia o pulsante posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della Direzione Lavori e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della Direzione Lavori, il rifiuto dei materiali stessi. cadauno: €87.80 - Anno 2000 cadauno: €96.33 - Anno 2004 cadauno: €105.27 - Anno 2006 cadauno: €111.24 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	4,00			
26 O/33-069	<p><b>ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE.</b> Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.2.78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguento, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). cadauno: €158.04 - Anno 2000 cadauno: €173.39 - Anno 2004 cadauno: €189.49 - Anno 2006 cadauno: €200.24 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	4,00			
27 O/33-081	<p><b>ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE.</b> Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.2.78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
28 O/33-083	<p>materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. cadauno: €97.92 - Anno 2000 cadauno: €107.43 - Anno 2004 cadauno: €117.41 - Anno 2006 cadauno: €124.06 - Anno 2007 SOMMANO...</p> <p>ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO, E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI E RUBINETTERIE FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale. Sono compresi: la tubazione di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato FM o in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.2.78 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge ridotto al 30% per l'installazione all'interno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio sanitario e della relativa rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). cadauno: €114.91 - Anno 2000 cadauno: €126.07 - Anno 2004 cadauno: €137.78 - Anno 2006 cadauno: €145.59 - Anno 2007 SOMMANO...</p>	cadauno	4,00			
29 O/35-011	<p>BATTERIA PER LAVABO. Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. cadauno: €94.72 - Anno 2000 cadauno: €103.92 - Anno 2004 cadauno: €113.57 - Anno 2006 cadauno: €120.01 - Anno 2007 SOMMANO...</p>	cadauno	4,00			
30 O/35-033	<p>VALVOLA INTERCETTAZIONE A SFERA DA INCASSO CON MANIGLIA. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con maniglia esterna in ottone cromato, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
31 P/01-001	<p>guarnizioni in TEFLON, idonea per liquidi e gas da -30°C + 180°C. Pressione nominale 25 bar. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Diametro nominale mm 10 (3/8"). cadauno: €9.86 - Anno 2000 cadauno: €10.82 - Anno 2004 cadauno: €11.82 - Anno 2006 cadauno: €12.49 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	4,00			
31 P/01-001	<p><b>PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO</b> sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguento incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Punto luce comandato diretto dal quadro o derivato (semplice). cadauno: €16.42 - Anno 2000 cadauno: €18.01 - Anno 2004 cadauno: €19.69 - Anno 2006 cadauno: €20.80 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	40,00			
32 P/01-003	<p><b>PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO</b> sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguento incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). cadauno: €8.83 - Anno 2000 cadauno: €9.69 - Anno 2004 cadauno: €10.59 - Anno 2006 cadauno: €11.19 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	22,00			
33 P/01-006	<p><b>INCREMENTO AL PUNTO LUCE</b> in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K con tubazioni e scatole in PVC autoestinguento incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano. Sono compresi: le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
34 P/01-007	<p>quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Inclusive le opere murarie. cadauno: €10.85 - Anno 2000 cadauno: €11.90 - Anno 2004 cadauno: €13.01 - Anno 2006 cadauno: €13.75 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>INCREMENTO AL PUNTO luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto luce semplice o doppio. cadauno: €7.08 - Anno 2000 cadauno: €7.77 - Anno 2004 cadauno: €8.49 - Anno 2006 cadauno: €8.97 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	22,00			
35 P/01-008	<p>INCREMENTO AL PUNTO luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Per punto di comando. cadauno: €4.13 - Anno 2000 cadauno: €4.53 - Anno 2004 cadauno: €4.95 - Anno 2006 cadauno: €5.23 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	22,00			
36 P/01-023	<p>INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER PLACCHE SPECIALI da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione, per ogni punto di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per placche fino a 3 moduli. cadauno: €6.46 - Anno 2000 cadauno: €7.09 - Anno 2004 cadauno: €7.75 - Anno 2006 cadauno: €8.18 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	22,00			
37 P/02-001	<p>Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL cadauno: €20.55 - Anno 2000 cadauno: €22.55 - Anno 2004 cadauno: €24.64 - Anno 2006 cadauno: €26.04 - Anno 2007</p>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
38 P/02-006	<p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>INCREMENTO PER PUNTO PRESA IN TRACCIA PER QUOTA DI LINEA DORSALE da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori HO7V-K o NO7V-K con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Escluse le opere murarie. cadauno: €3.72 - Anno 2000 cadauno: €4.08 - Anno 2004 cadauno: €4.46 - Anno 2006 cadauno: €4.71 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	24,00			
39 P/02-007	<p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>INCREMENTO PER PUNTO PRESA IN TRACCIA PER QUOTA DI LINEA DORSALE da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia con conduttori HO7V-K o NO7V-K con tubazione e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in pietra; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura. Include le opere murarie. cadauno: €10.85 - Anno 2000 cadauno: €11.90 - Anno 2004 cadauno: €13.01 - Anno 2006 cadauno: €13.75 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	24,00			
40 P/02-032	<p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>PRESA CEE IN MATERIALE PLASTICO AUTOESTINGUENTE IN CUSTODIA IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A. cadauno: €27.68 - Anno 2000 cadauno: €30.37 - Anno 2004 cadauno: €33.19 - Anno 2006 cadauno: €35.07 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	24,00			
41 P/02-066	<p>INCREMENTO AL PUNTO PRESA PER PLACCHE SPECIALI da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione; per ogni punto presa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Per placche fino a 3 moduli. cadauno: €6.30 - Anno 2000</p>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
42 P/04-013	<p>cadauno: €6.91 - Anno 2004 cadauno: €7.55 - Anno 2006 cadauno: €7.98 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1 kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x4 mmq. al metro lineare: €1.34 - Anno 2000 al metro lineare: €1.47 - Anno 2004 al metro lineare: €1.61 - Anno 2006 al metro lineare: €1.70 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	24,00			
43 P/04-014	<p>LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1 kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq. al metro lineare: €1.03 - Anno 2000 al metro lineare: €1.13 - Anno 2004 al metro lineare: €1.23 - Anno 2006 al metro lineare: €1.31 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro lineare	330,00			
44 P/04-015	<p>LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0.6/1 kW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x1,5 mmq. al metro lineare: €0.83 - Anno 2000 al metro lineare: €0.91 - Anno 2004 al metro lineare: €1.00 - Anno 2006 al</p>	al metro lineare	540,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
45 P/04-018	metro lineare: €1.05 - Anno 2007  SOMMANO...  LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x10 mmq. al metro lineare: €5.84 - Anno 2000 al metro lineare: €6.41 - Anno 2004 al metro lineare: €7.00 - Anno 2006 al metro lineare: €7.40 - Anno 2007  SOMMANO...	al metro lineare	420,00			
46 P/04-019	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x6 mmq. al metro lineare: €4.13 - Anno 2000 al metro lineare: €4.53 - Anno 2004 al metro lineare: €4.95 - Anno 2006 al metro lineare: €5.23 - Anno 2007  SOMMANO...	al metro lineare	50,00			
47 P/04-020	LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere	al metro lineare	50,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
48 P/04-021	<p>murarie. 4x4 mmq. al metro lineare: €3.51 - Anno 2000 al metro lineare: €3.85 - Anno 2004 al metro lineare: €4.21 - Anno 2006 al metro lineare: €4.45 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x2,5 mmq. al metro lineare: €2.53 - Anno 2000 al metro lineare: €2.78 - Anno 2004 al metro lineare: €3.03 - Anno 2006 al metro lineare: €3.21 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro lineare	70,00			
49 P/05-001	<p>TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia, escluse le opere murarie, di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16. al metro lineare: €1.24 - Anno 2000 al metro lineare: €1.36 - Anno 2004 al metro lineare: €1.49 - Anno 2006 al metro lineare: €1.57 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro lineare	50,00			
50 P/05-002	<p>TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia, escluse le opere murarie, di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. al metro lineare: €1.39 - Anno 2000 al metro lineare: €1.52 - Anno 2004 al metro lineare: €1.67 - Anno 2006 al metro lineare: €1.76 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	al metro lineare	100,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
51 P/05-003	TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia, escluse le opere murarie, di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. al metro lineare: €1.60 - Anno 2000 al metro lineare: € 1.76 - Anno 2004 al metro lineare: €1.92 - Anno 2006 al metro lineare: €2.03 - Anno 2007 SOMMANO...	lineare	120,00			
		al metro lineare	70,00			
52 P/05-004	TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE LEGGERA IMQ costruita secondo le norme CEI 23.14 V2, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia, escluse le opere murarie, di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. al metro lineare: €1.86 - Anno 2000 al metro lineare: € 2.04 - Anno 2004 al metro lineare: €2.23 - Anno 2006 al metro lineare: €2.36 - Anno 2007 SOMMANO...	al metro lineare	70,00			
53 P/05-052	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70. cadauno: €3.15 - Anno 2000 cadauno: €3.46 - Anno 2004 cadauno: €3.78 - Anno 2006 cadauno: €3.99 - Anno 2007 SOMMANO...	cadauno	16,00			
54 P/05-056	SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO, fornita e posta in opera con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 392x152x70. cadauno: €11.05 - Anno 2000 cadauno: €12.12 - Anno 2004 cadauno: €13.25 - Anno 2006 cadauno: €14.00 - Anno 2007 SOMMANO...	cadauno	2,00			
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
R I P O R T O						
55 P/05-073	PASSERELLA PORTACAVI ASOLATA IN ACCIAIO ZINCATO realizzata in lamiera di acciaio asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito tenuto conto dei carichi sopportabili. Elemento rettilineo di larghezza minima assimilabile a mm 50. al metro lineare: €11.05 - Anno 2000 al metro lineare: €12.12 - Anno 2004 al metro lineare: €13.25 - Anno 2006 al metro lineare: €14.00 - Anno 2007 SOMMANO...	al metro lineare	50,00			
56 P/06-008	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme C.E.I. 23.3 - 17.5. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme C.E.I. 23.3 - 17.5 fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. cadauno: €34.09 - Anno 2000 cadauno: €37.40 - Anno 2004   cadauno: €40.87 - Anno 2006 cadauno: €43.19 - Anno 2007 SOMMANO...	cadauno	2,00			
57 P/06-102	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, norme C.E.I. 23.18 - 17.5, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. cadauno: €120.08 - Anno 2000 cadauno: €131.74 - Anno 2004 cadauno: €143.98 - Anno 2006 cadauno: €152.14 - Anno 2007 SOMMANO...	cadauno	2,00			
58 P/06-104	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, norme C.E.I. 23.18 - 17.5, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. cadauno: €100.71 - Anno 2000 cadauno: €110.49 - Anno 2004 cadauno: €120.75 - Anno 2006 cadauno: €127.60 - Anno 2007 SOMMANO...	cadauno	2,00			
59 P/06-194	SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E'					
A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
60 P/06-218	<p>compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 160A. cadauno: € 102.26 - Anno 2000 cadauno: €112.19 - Anno 2004 cadauno: €122.61 - Anno 2006 cadauno: €129.56 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	1,00			
61 P/06-219	<p>APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico unipolare fino a 32A. cadauno: €8.93 - Anno 2000 cadauno: €9.80 - Anno 2004 cadauno: €10.71 - Anno 2006 cadauno: €11.31 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	12,00			
62 P/06-231	<p>APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A. cadauno: €12.81 - Anno 2000 cadauno: €14.05 - Anno 2004 cadauno: €15.36 - Anno 2006 cadauno: €16.23 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	6,00			
63 P/06-234	<p>APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Deviatore 16A. cadauno: €11.62 - Anno 2000 cadauno: €12.75 - Anno 2004 cadauno: €13.93 - Anno 2006 cadauno: €14.72 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	10,00			
64 P/06-293	<p>APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A. cadauno: €12.39 - Anno 2000 cadauno: €13.59 - Anno 2004 cadauno: €14.86 - Anno 2006 cadauno: €15.70 - Anno 2007</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	cadauno	6,00			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	10, IP30 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 400x800 (64 mod.DIN). cadauno: € 371.85 - Anno 2000 cadauno: €407.96 - Anno 2004 cadauno: €445.85 - Anno 2006 cadauno: €471.13 - Anno 2007 SOMMANO...	cadauno	1,00			
65 P/08-007	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W. cadauno: €74.89 - Anno 2000 cadauno: € 82.16 - Anno 2004 cadauno: €89.79 - Anno 2006 cadauno: €94.89 - Anno 2007 SOMMANO...	cadauno	16,00			
66 P/08-110	PLAFONIERA DI EMERGENZA con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (S. A.). cadauno: €73.70 - Anno 2000 cadauno: €80.86 - Anno 2004 cadauno: €88.37 - Anno 2006 cadauno: €93.38 - Anno 2007 SOMMANO...	cadauno	16,00			
67 P/12-149	CARTELLONISTICA con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in PVC LxH = mm 230x230 D = m 10. cadauno: €2.89 - Anno 2000 cadauno: €3.17 - Anno 2004 cadauno: € 3.47 - Anno 2006 cadauno: €3.66 - Anno 2007					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
68 P/12-150	<p>SOMMANO...</p> <p>CARTELLONISTICA con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in alluminio spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in PVC LxH = mm 370x370 D = m 16. cadauno: €4.29 - Anno 2000 cadauno: €4.71 - Anno 2004 cadauno: € 5.14 - Anno 2006 cadauno: €5.44 - Anno 2007</p> <p>SOMMANO...</p>	cadauno	6,00			
69 P/13-002	<p>Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150. cadauno: €311.99 - Anno 2000 cadauno: €342.28 - Anno 2004 cadauno: €374.08 - Anno 2006 cadauno: €395.29 - Anno 2007</p> <p>SOMMANO...</p>	cadauno	2,00			
70 P/13-039	<p>ACCESSORI PER PORTE ANTINCENDIO da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui e' installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipánico tipo Push. cadauno: €214.28 - Anno 2000   cadauno: €235.09 - Anno 2004 cadauno: €256.92 - Anno 2006 cadauno: €271.49 - Anno 2007</p> <p>SOMMANO...</p>	cadauno	8,00			
71 z.-on-sic-	ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA. PER INTERVENTO "A".					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
int."A"	<p>Gli oneri speciali prevedono tutti quei maggiori costi, nessuno escluso, che l'Appaltatore dovrà sostenere al fine di svolgere i lavori in perfetta sicurezza specie per la presenza dell'attività scolastica ubicata al piano primo ed al piano terra.</p> <p>Particolare cura ed attenzione saranno adottati nella scelta dei percorsi, nell'approntamento di connettivi verticali provvisori e nella individuazione dell'area di cantiere e dei percorsi utilizzati dalle maestranze; in ogni momento e/o situazione lavorativa dovrà essere assicurata la facile e corretta evacuazione senza alcuna interferenza tra le diverse attività e fruitori. Le disposizioni dei carichi sui solai saranno sempre effettuati con la massima diligenza e cura al fine di evitare qualsiasi sovraccarico accidentale locale. E' altresì compresa e compensata la minor produzione per via dei turni da adottarsi, non interferenti con le attività scolastiche in corso, e/o per le sospensioni lavorative allorquando necessarie ad insindacabile decisione degli organi direttivi (D.d.LL., Dirigente scolastico, RUP ecc.).</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
72 z.-on-sic- int."B"	<p><b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA. PER INTERVENTO "B".</b></p> <p>Gli oneri speciali prevedono tutti quei maggiori costi, nessuno escluso, che l'Appaltatore dovrà sostenere al fine di svolgere i lavori in perfetta sicurezza specie per la presenza dell'attività scolastica ubicata al piano primo ed al piano terra.</p> <p>Particolare cura ed attenzione saranno adottati nella scelta dei percorsi, nell'approntamento di connettivi verticali provvisori e nella individuazione dell'area di cantiere e dei percorsi utilizzati dalle maestranze; in ogni momento e/o situazione lavorativa dovrà essere assicurata la facile e corretta evacuazione senza alcuna interferenza tra le diverse attività e fruitori. Le disposizioni dei carichi sui solai saranno sempre effettuati con la massima diligenza e cura al fine di evitare qualsiasi sovraccarico accidentale locale. E' altresì compresa e compensata la minor produzione per via dei turni da adottarsi, non interferenti con le attività scolastiche in corso, e/o per le sospensioni lavorative allorquando necessarie ad insindacabile decisione degli organi direttivi (D.d.LL., Dirigente scolastico, RUP ecc.).</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
73 z.-on-sic- int."C"	<p><b>ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA. PER INTERVENTO "C".</b></p> <p>Gli oneri speciali prevedono tutti quei maggiori costi, nessuno escluso, che l'Appaltatore dovrà sostenere al fine di svolgere i lavori in perfetta sicurezza specie per la presenza dell'attività scolastica ubicata al piano primo ed al piano terra.</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>Particolare cura ed attenzione saranno adottati nella scelta dei percorsi, nell'approntamento di connettivi verticali provvisori e nella individuazione dell'area di cantiere e dei percorsi utilizzati dalle maestranze; in ogni momento e/o situazione lavorativa dovrà essere assicurata la facile e corretta evacuazione senza alcuna interferenza tra le diverse attività e fruitori. Le disposizioni dei carichi sui solai saranno sempre effettuati con la massima diligenza e cura al fine di evitare qualsiasi sovraccarico accidentale locale. E' altresì compresa e compensata la minor produzione per via dei turni da adottarsi, non interferenti con le attività scolastiche in corso, e/o per le sospensioni lavorative allorquando necessarie ad insindacabile decisione degli organi direttivi (D.d.LL., Dirigente scolastico, RUP ecc.).</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
74 z.n.p.-01-	<p>ONERI A CORPO PER REALIZZAZIONE CONDUITTURE IDRO-TERMO-SANITARIE PROVENIENTI DALLA C.T. UBICATA ALLO SPIGOLO SUD-EST DEL PIANO PRIMO SINO ALLA ZONA D'INTERVENTO UBICATA A NORD DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. La voce compensa ogni lavorazione, materiale, modifica e ripristini finali, pezzi speciali, valvolame, tubi e quant'altro necessario e sufficiente per approvvigionare acqua sanitaria e ad uso termico, acqua corrente potabile ecc. con provenienza dall'attuale centrale termica posta al piano primo sino al raggiungimento delle zone di intervento ove risultano ubicate le aule "1M", "2M", "3M" ed i servizi igienici.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
75 z.n.p.-02-	<p>ONERI A CORPO PER ALLACCIO LETTRICO AL QUADRO ESISTENTE. La voce compensa ogni lavorazione, materiale, modifica e ripristini finali, pezzi speciali, modifiche, sostituzioni di parti e/o integrazioni al quadro esistente, tubi corrugati ed opere murarie con ripristino finale e quant'altro necessario e sufficiente per portare l'alimentazione elettrica con provenienza dall'attuale quadro e/o puto di consegna sino al piano primo ed al raggiungimento delle zone di intervento ove risultano ubicate le aule "1M", "2M", "3M" ed i servizi igienici.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	a corpo	0,00			
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					
	<b>T O T A L E euro</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____%					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Data, 08/07/2010					
	<b>IL CONCORRENTE</b> <i>(timbro e firma)</i>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE