



# Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia TE

## QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

### LAVORI

Interventi urgenti per condizioni meteo avverse mareggiata del 15/07/2016 - Lavori di ripascimento e sistemazione radicamento di n° 2 pennelli e di barriera radente a protezione di una strada in località Cologna, zona campeggi.

**COMMITTENTE**  
IMPRESA

**CONTRATTO**  
N° Repertorio                    del  
Registrato il  
presso  
al n.  
Mod.  
Volume  
Foglio

**PROGETTISTA**    Geom. Iavalle Giancarlo

IL TECNICO  
\_\_\_\_\_

**Data**    08/11/2016

## QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

**Interventi urgenti per condizioni meteo avverse mareggiata del 15/07/2016 -  
Oggetto dei lavori: Lavori di ripascimento e sistemazione radicamento di n° 2 pennelli e di barriera  
radente a protezione di una strada in località Cologna, zona campeggi.**

**Località: ROSETO DEGLI ABRUZZI**

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

N.	Articolo e Descrizione	Inc. %	Prezzo	Man. Costo unitario	Quantità	Importo manodopera
2 M	<b>U.009.010.090.a</b> Ripascimento della spiaggia con sabbia proveniente da dragaggio, con refluiamento fino alla distanza massima di m 1.500, da effettuarsi con draga a refluzione dotata di motore di opportuna potenza, omologazione per la navigazione in mare, assistenza navale e terrestre, compresa la sistemazione del materiale Ripascimento della spiaggia con sabbia proveniente da dragaggio, con refluiamento fino alla distanza massima di m 1.500, da..mologazione per la navigazione in mare, assistenza navale e terrestre, compresa la sistemazione del materiale: Ripascimento	10,26 %	€ 14,82	€ 1,52	421,10	€ 640,07
4 M	<b>U.009.050.050.a</b> Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave idonee, fornito in opera entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza per la formazione di scogliera compreso trasporto e collocamento in opera e impiego saltuario dal sommozzatore Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave idonee, fornito in opera entro o fuo..preso trasporto e collocamento in opera e impiego saltuario dal sommozzatore: pietrame proveniente da cave fornito in opera	1,69 %	€ 34,31	€ 0,58	624,25	€ 362,07
3 M	<b>U.009.050.060.a</b> Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 kg, compatti, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 kg, compatti, provenienti d..ori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore: scogli di 1^ categoria	12,76 %	€ 29,16	€ 3,72	92,15	€ 342,80
1 M	<b>U.009.050.070.a</b> Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave ..ori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore: scogli di 2^ categoria	10,41 %	€ 30,54	€ 3,18	971,00	€ 3.087,78

<b>Totale Manodopera €</b>	<b>€ 4.432,72</b>
----------------------------	-------------------